

# Bouwfysische Berekeningen

**Projectnaam:** Tijdelijke kantoor Teijin Aramid BV  
**Project nummer:** P.015705 B01a  
**Locatie:** Oosterhorn 4, te Delfzijl  
**Datum:** 24-9-2024  
**Opsteller:** BG  
**Wijziging:**  
**Regelgeving:** Conform BBL (tijdelijke bouwwerk)

Primaire gebruiksfunctie: Kantoorfunctie  
Secundaire gebruiksfunctie:

# Ruimtestaat

**Projectnaam:** Tijdelijke kantoor Teijin Aramid BV  
**Project nummer:** P.015705 B01a  
**Locatie:** Oosterhorn 4, te Delfzijl  
**Datum:** 24-9-2024  
**Opsteller:** ██████████  
**Regelgeving:** Conform BBL (tijdelijke bouwwerk)

**fg** : functiegebied : gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen  
**fr** : functieruimte  
**vg** : verblijfsgebied : gebruiksgebied voor het verblijven van personen  
**vkr** : verkeersruimte  
**vbr** : verblijfsruimte  
**bg** : bedgebied : verblijfsgebied met een of meer bedruimten  
**br** : bedruimte

Nr.	Ruimteomschrijving	Gebruiksfunctie	BB	GO / VO	in m <sup>2</sup>	Aantal	VR no.	VG no.	FG no.
Begane Grond									
0.01	Kantoor	Kantoorfunctie	vbr	VO	68,0	4	Pers.		
Totaal:					68,0	m <sup>2</sup>			

# Ventilatieberekening

**Projectnaam:** Tijdelijke kantoor Teijin Aramid BV  
**Project nummer:** P.015705 B01a  
**Locatie:** Oosterhorn 4, te Delfzijl  
**Datum:** 24-9-2024  
**Opsteller:** XXXXXXXXXX  
**Regelgeving:** Conform BBL (tijdelijke bouwwerk)

**NT :** Natuurlijke toevoer  
**MT :** Mechanische toevoer  
**MA :** Mechanische afvoer  
**OV :** Overstroom  
**NA :** Natuurlijke afvoer  
**MA/OV :** Mechanische afvoer, overstroom

Ventilatie: **in balans** verschil **0,0**

Ventilatie Toevoer									
Nr.	Ruimteomschrijving	Gebruiksfunctie	Avloer m <sup>2</sup>	Aantal	Omschrijving	Norm	Vereist dm <sup>3</sup> /s	Voorziening	Toevoercapaciteit dm <sup>3</sup> /s
<b>Begane Grond</b>									
0.01	Kantoor	Kantoorfunctie	68,0	4	Pers.	3,44	13,80	NT	13,8
								dm <sup>3</sup> /s	<b>13,8</b>
								m <sup>3</sup> /h	<b>49,7</b>
Ventilatie Afvoer									
Nr.	Ruimte	Gebruiksfunctie	Avloer m <sup>2</sup>	Aantal	Omschrijving	Norm	Vereist dm <sup>3</sup> /s	Voorziening	Afvoercapaciteit dm <sup>3</sup> /s
<b>Begane Grond</b>									
0.01	Kantoor	Kantoorfunctie	68,0	4	Pers.	3,44	13,8	NA	13,8
								dm <sup>3</sup> /s	<b>13,8</b>
								m <sup>3</sup> /h	<b>49,7</b>