

Poelman Zandhandel B.V.

Scheiding 43b
9865 VB OPENDE

Datum 23 september 2025
Dossiernummer K89973
Documentnummer 2025-155167
Behandeld door [REDACTED]
Telefoonnummer [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@provinciegroningen.nl
Bijlage 1 - Werkplan Zandwinning Opende 2025-2026
2 - Hydrografisch rapport Zandwinning Opende (15 oktober 2025)
Onderwerp Werk- en zuigplan 2025-2026 zandwinning Opende (2025-18)

Geachte [REDACTED],

Hierbij sturen wij u onze beslissing op uw vraag om goedkeuring van het werk- en zuigplan 2025-2026 voor de zandwinning nabij Opende.

Bij besluit van 7 december 2022 (zaaknr. K36578/ Corr. nr. 2022-105840), hebben wij u vergunning verleend voor het ontgronden van (een gedeelte van) de kadastrale percelen, gemeente Gootevast, sectie F, nummers 4219, 4220, 4782, 4889 en 5077, deel uitmakend van de zandwinning nabij Opende, gemeente Westerkwartier.

Op grond van voorschrift 12 van uw ontgrondingsvergunning dient u jaarlijks aan ons college een werk- en zuigplan ter goedkeuring aan te bieden conform artikel 3 lid 3 sub a Ontgrondingenwet. Sinds 1 januari 2024 is de Ontgrondingenwet echter ingetrokken en zijn de bepaling opgenomen in de Omgevingswet en vijf bijbehorende besluiten (AmvB's). In artikel 8.77 lid a en b van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) is bepaald dat aan de omgevingsvergunning voorschriften kunnen worden verbonden waarin is bepaald dat:

- a. voor de uitvoering van de ontgroning een werkplan wordt overgelegd en dat voor het werkplan toestemming nodig is van een bij het voorschrift aangewezen bestuursorgaan; en
- b. op een daarbij omschreven wijze wordt aangegeven of aan de voorschriften wordt voldaan en dat de daarbij verkregen gegevens ter beschikking worden gesteld van het bevoegd gezag.

Na goedkeuring van het werkplan mag pas met de ontgrondingswerkzaamheden op basis van deze vergunning worden begonnen. In het voorschrift is tevens aangegeven wat in het werk- en zuigplan dient te worden opgenomen. De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde werk- en zuigplan.

Op 2 september 2025 hebben wij per email van u het werk- en zuigplan plan 2025-2026 en de meetgegevens van de op 24 juli 2025 uitgevoerde peiling van de bodem van de zandwinplas aan de Scheiding 43b nabij Opende ontvangen (zie bijlage 1).

Toelichting op de zandwinning

De zandwinning wordt uitgevoerd met een diepwinzuiger in de periode tussen 1 oktober 2024 en 1 april 2025 tot een maximale diepte van N.A.P. -18 m. De zuigermond van de zuiger volgt daarbij het vooraf bepaald stramien dat in het onderhavige werk - en zuigplan is aangegeven (bijlage 2). De diepte en positie van de zuigermond wordt bepaald en vastgelegd met behulp van GPS-log. Deze loggegevens worden vertaald in kaartmateriaal en gerapporteerd in het verslag van de winperiode van het opvolgende jaar. De zandwinning geschiedt met de methode van vrije toeloop tot op een afstand van 130 m uit de oeverlijn. Het zogenaamde strandtalud wordt in slagen afgewerkt onder een helling van 1:3,5 (verticaal: horizontaal) voor het zuidelijk talud. Voor elke slag geldt een insteekdiepte van de zuigbuis van maximaal 2 m in de ongeroerde laag, waarna vervolgens naar het midden van de put toewerkend bij een onderwatertalud van 1:3,5 circa 7 m brede terrassen ontstaan. Het gewonnen zand wordt door middel van een persleiding vanaf de zandzuiger aan land gebracht. Het zanddepot is op de zuidwestelijk deel van het plangebied gelegen. Ontwatering van het ingebrachte zand gebeurt gravitair in een ontwateringsbekken. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd. Het zandmengsel wordt door middel van een zandzuiger naar het depot verplaatst. Hier wordt het aangereden door middel van shovels om er reeds zoveel mogelijk water uit te krijgen en een vaste hoeveelheid te krijgen. Vervolgens wordt het water doormiddel van een slibkist afgevoerd naar het eerste slibdepot. Hier kan reeds een gedeelte bezinken en vervolgens gaat het restant water naar de tweede slibdepot. Hier kan dan de rest bezinken waarna het vervolgens weer aan het water uit Strandheem wordt toegevoegd.

Werkplan

In de ontgrondingsvergunning uit 2022 is aangegeven dat de maximale windiepte beperkt moet blijven tot 18 m – NAP. In de vergunning zijn verder de onderstaande voorwaarden opgenomen ten aanzien van de het werk- en zuigplan.

In het werkplan- en zuigplan dient het volgende te worden aangegeven:

- Prognose van de in de betreffende winperiode te winnen en in depot te plaatsen hoeveelheden zand en een opgave van de gewonnen hoeveelheden zand in de voorgaande winperiode;
- Een kaart waarop het stramien is aangegeven dat door de zandzuiger zal worden gevolgd in de komende winperiode met opgave van winmethode, type zuiger+ maximale capaciteit, en de dikte van de te winnen grond-/zandlagen;
- Een kaart waarop het stramien is aangegeven dat door de zandzuiger is gevolgd in voorgaande winperiode gebaseerd op de gegevens van de apparatuur waarmee de diepte en de locatie van de zuiger in het horizontale vlak is geregistreerd en vastgelegd;
- Een kaart waarop is aangegeven wat de actuele bereikte diepte is van de winning na beeiniging van de winning op 1 oktober;
- Een verschillenkaart waarop is aangegeven wat het verschil is tussen de actuele bereikte diepte en de bereikte diepte van de voorgaande winningperiode met vermelding van hoeveelheden;
- Een kaart waarop is aangegeven waar de actuele bereikte diepte afwijkt van het ontwerpmodel van de winning;

- De fasering van de werkzaamheden, zoals het aangeven van de voortgang van afwerking en beplanting inclusief de actuele toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de oevers met een jaarlijkse actualisering van de gerealiseerde windiepten;
- Bepaling van de gesteldheid van de ondergrond d.m.v. boorprofielen tot minimaal 20 m beneden het maaiveld ter plaatse van de landbodem;
- Rapportage van situering en staat van onderhoud van geplaatste meetpunten zoals peilbuizen en peilschalen;
- De gegevens van de maandelijks, gedurende de winperiode, op de peilschaal afgelezen oppervlaktewaterstanden met de data waarop de waarnemingen hebben plaatsgevonden;
- De situering en omvang van de zand- en gronddepots en de staat van het overige werkterrein;
- Welke methode is gebruikt en welke voorzieningen zijn getroffen om vertroebeling en morsverliezen zoveel mogelijke tegen te gaan;
- Welke voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat de waterhuishouding van aangrenzende percelen nadelig wordt beïnvloed door de ontgroning.

Van u hebben wij per email het Werk- en zuigplan voor de winperiode van 1 oktober 2025 tot 1 april 2026 en een aantal grafische weergaven van multibeam-metingen ontvangen. De grafische weergegeven zijn gebaseerd op metingen die op 24 juli 2025 zijn uitgevoerd door het bureau G2-Surveys.

Op basis van deze meting trekken wij de volgende conclusies:

- Op 24 juli 2025 is een waterstand gemeten van 0.78 m +NAP.
- De totale hoeveelheid gewonnen zand uit de winning tot april 2024 is 3.681.741 m³
- De nog resterende hoeveelheid te winnen zand tot het vergunde model is 704.416 m³
- Tussen 1 oktober 2024 en 1 april 2025 is 69.400 m³ zand gewonnen.
- Uit de metingen van 24 juli 2025 blijkt dat op het diepste punt (plaatselijk) gezogen is tot circa N.A.P. - 21 m

Beslissing

Gelet op het door ons genomen besluit d.d. 7 december 2022, nr. (zaaknr. K36578/ Corr. nr. 2022-105840, waarin als voorwaarde is opgenomen dat niet mag worden ontgrond tenzij die werkzaamheden zijn beschreven in een jaarlijks in te dienen werkplan dat door ons college is goedgekeurd, besluiten wij als volgt:

Aan Poelman zandhandel B.V. te Opende, wordt goedkeuring verleend voor de in de periode van 1 oktober 2025 tot 1 april 2026 uit te voeren werkzaamheden, overeenkomstig het ingediende werkplan.

Een exemplaar van dit besluit moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en dient op eerste vordering te worden getoond.

Procedure

Voor de goedkeuring van dit werkplan hebben wij de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Deze beschikking treedt in werking

onmiddellijk na bekendmaking van dit besluit. Bekendmaking geschiedt door toezending aan u en door publicatie op de website van de overheid

www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx

Tot slot

De goedkeuring is op de door u opgestuurde gegevens gebaseerd. De goedkeuring vrijwaart u als vergunninghouder niet van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. U bent op ieder moment verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen.

Een exemplaar van dit besluit zal worden gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] via [REDACTED]@provinciegroningen.nl of [REDACTED]. U kunt ook contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de provincie Groningen 050-316 4911.

Om u snel van dienst te kunnen zijn, raden wij u aan om het dossiernummer K89973 te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

[REDACTED]

[REDACTED]

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving
Domein Uitvoering