



Hallenbouw / Staalconstructies

Hallenbouw B.V.

Ter Apel, 19 januari 2024

[REDACTED]
Teijin Aramid
Oosterhorn 6
9936 HD FARMSUM

Betreft: Offerte 24-007

Geachte [REDACTED]

In reactie op uw aanvraag ontvangt u bijgaand ons prijsvoorstel.

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen, telefoonnummer 0599-583285.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gegeven en willen dit op uw verzoek graag nader toelichten.

Met vriendelijke groeten,
Mulder Hallenbouw B.V.

[REDACTED]
Bijlagen: Offerte 24-007

Industrieweg 13
9561 MB Ter Apel
Telefoon 0599 – 583285
Mobiel 06 – 12998253
Fax 0599 – 564078

ING Bank 68 11 84 906
IBAN NL83 INGB 0681 1849 06
BIC INGBNL2A
K.v.K. nr. 55002692
BTW nr. NL8515.24.588.B01

Site www.mulderhallenbouw.nl
Mail info@mulderhallenbouw.nl

Op alle met ons gesloten overeenkomsten, offertes en opdrachten aan ons zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing zoals deze aan de achterzijde zijn afgedrukt. Tevens zijn deze ten alle tijden bij ons opvraagbaar.

Conform uw aanvraag bieden wij u aan:

Nieuwbouw schuur

Lang: 11,26 m.
Breed: 5,00 m.
Goothoogte: 3,90 m.
Dakhelling: 5 °

De werkzaamheden zijn uit te splitsen in:

a) Staalconstructie

- Leveren en plaatsen van chemische ankers t.b.v. staalconstructie.
- Tussenspanen.
- Gevelspanen.
- Koppelbuizen.
- Windverbanden.
- Behandeling van de staalconstructie gepoedercoat.

b) Dakconstructie

- Sandwichpanelen.
- Buitenplaat: staalplaat: verzinkt.
- Isolatie: hard polyurethaanschuim (PIR), dikte 60mm.
- Binnenplaat: staalplaat: verzinkt, profiel: gelinieerd, afwerking: interieurcoating wit.
- Kleur antraciet.
- Houten gordingen.
- Inclusief benodigde nok-en gevelstukken en bevestigingsmateriaal.

c) Wandbeplating

- Sandwichpanelen, verdekt geschroefd.
- Buitenplaat: staalplaat: verzinkt.
- Isolatie: hard polyurethaanschuim (PIR), dikte 60mm.
- Binnenplaat: staalplaat: verzinkt, profiel: gelinieerd, afwerking: interieurcoating wit.
- Kleur antraciet.
- Houten gordingen.
- Inclusief zetwerk.

d) Deuren en kozijnen

- 1 Stuk industriële sektionaaldeur ISO 40mm. Highlift. Met twee lichtsecties. Elektrisch bedienbaar, met afstandsbedieningen. Afmeting ca. breed 2500 mm. x hoog 3250 mm.
- 1 Stuk kunststof loopdeur. Afmeting ca. breed 1100 mm. x hoog 2400 mm.
- 2 Stuks kunststof kozijnen. Afmeting ca. breed 2000 mm. x hoog 1200 mm.
- Kleur antraciet.

e) Goten

- 1 Stuk aluminium naadloos goten Vasco type 21 met de benodigde PVC/HWA Ø100 mm. incl. benodigde koppelstukken.
- Totale afmeting 11,26 m.
- Kleur antraciet.

f) Betaling

- 30% Bij aflevering staalconstructie.
- 30% Bij aflevering wand- en dakplaten.
- 30% Bij af montage wand en dakplaten.
- 10% Bij oplevering.

g) Overig

Totaalprijs inclusief levering en montage.

Bovengenoemde werkzaamheden en materialen voor een totaalbedrag van: **€ 35.500,00** (excl. BTW).

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en berekend volgens de huidige loon- en prijsverhoudingen. Vanwege de sterk fluctuerende markt hanteren wij dagprijzen. Eventuele wijzigingen zullen in overleg worden doorberekend.

Overige voorwaarden:

- Geen grondwerk/bronbemaling.
- Het bouwterrein dient vlak en vrij van obstakels te worden opgeleverd
- Tevens dient het bouwterrein goed toegankelijk te zijn voor personeel en zwaar materieel (goede bereikbaarheid rondom bouwplaats t.b.v. kraan e.d.)
- De opdrachtgever dient te zorgen voor elektra en water t.b.v. de werkzaamheden.
- Wijzigingen door de opdrachtgever tijdens de bouw die leiden tot meerprijzen worden doorgerekend.
- Op deze offerte zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing zoals deze als bijlage zijn meegestuurd.
- Onderdeel van deze overeenkomst is een onderhoudstermijn van maximaal 3 maanden na oplevering project.
- Mulder Hallenbouw B.V. blijft eigenaar van de materialen totdat alle termijnen zijn voldaan.