

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry & Buildings

Aan: QTS
Van: [REDACTED]
Datum: 26 november 2024
Kopie: [REDACTED]
Ons kenmerk: BI6367-RHD-XX-XX-ME-X-0001
Classificatie: Projectgerelateerd
Gecontroleerd door [REDACTED]

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning EEMS02

1.0 Inleiding

De voorliggende memo beschrijft de wijzigingen zoals opgenomen in de aanvraag omgevingsvergunning (Technische Bouwactiviteit) die op 30-10-2024 in het omgevingsloket is ingediend.

Deze aanvraag kan los gezien worden van de eerdere aanvraag 'Gewijzigde bouwvergunningaanvraag QTS EEMS02, d.d. 31-05-2024'

Over deze aanvraag is door het bevoegd gezag nog geen besluit genomen.

2.0 Projectomschrijving

QTS EEMS02 is een IT-datacenter in de Eemshaven, Nederland, op ongeveer 30 km van de stad Groningen. Het gebouw bestaat uit een centrale ruimte van 228 m x 58 m met de twee datahallen. Aan de kopse kanten bevinden zich de gebouwen (Back en Front of House, BH en FH) voor ondersteunende diensten zoals kantoren, opslagruimten en installatietechniek. Ten noorden van de FH zijn het service gebouw, met substation en pompruimte, en de sprinklertanks gesitueerd. De generatoren met equipment staan buiten in containers op een betonnen plaat in de Yard. Bovenstaand omschreven betreft een eerder vergunde situatie.

3.0 Beoogde werkzaamheden

In de aanvraag zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

- *Staalconstructie buffervaten dak*: op het dak van de datahal worden extra buffervaten geplaatst in verband met een gewijzigde Fit-Out van de hal (eerdere aanvraag) en de overstap naar liquid cooling. In het constructieve rapport 'EEMS02-RHD-ZZ-XX-RP-S-400005 - Berekening staalconstructies buffervaten dak, d.d. 11-10-2024' en bijgesloten bouwkundige tekeningen staat deze beoogde wijziging omschreven/afgebeeld. Conclusie uit de berekeningen is dat er geen gevolgen zijn voor de hoofddraagconstructie en daarmee wordt dit onderdeel niet als vergunningsplichtig beschouwd;
- *Veiligheidshekwerk*: afgebeeld op de situatietekening 'EEMS02-RHD-SI-SI-DR-C-420010 - Situatie hekwerk, d.d. 02-10-2024', Het Hekwerk heeft een gewijzigde hoogte van 2,4 m (i.p.v. eerder aangegeven 2,0 m) en maakt onderdeel uit van deze vergunningsaanvraag;
- *IDF Room*: Op de begane grond komt de 'IDF-room' te vervallen. Dit is op de bijgesloten documenten verwerkt. Dit is een wijziging van een brandcompartiment en maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag. De vluchtroutes en compartimentgrootte veranderen niet.